



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

по окрупнени показатели

ОБЕКТ: „ Възстановяване на част от площадки, тераси, хидроизолация и отводняване на част от лоджии и тераси в сградата на МВнР – ЦУ“, находяща се в УПИ I, ПИ 96, кв. 111, м. “Гео Милев”, СО р-н Слатина, гр. София, ул. „Александър Жендов“ №2.

№	Вид дейност	Мярка	Количество
1	2	3	4
Подетап 1-1 Площадка /югозапад от официален вход към столова/			
1	Разваляне на парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m	45
2	Разваляне на съществуващата настилка от каменни плочи и съответно пластове под нея до здрава основа - ръчно включително с почистване	m ²	300
3	Демонтаж на варовикови плочи при цокъл сграда	m	45
4	Нова подова система по тераси (хидроизолация, замазки и настилка) включително всички дейности и присъщи разходи	m ²	300
5	Доставка и полагане на варовикови плочи при цокъл сграда	m	45
6	Възстановяване на каменна облицовка от врачански плочи - нова. Глиц-зидария на циментен разтвор по дължина на сградата над новомонтираните варовикови плочи, включително завършваща лайсна, скрита под зидарията	m ²	10
7	Изработване, доставка и монтаж на масивни варовикови плочи под новия каменен парапет	m'	45
8	Изработване, доставка и монтаж на нов парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m'	45
Подетап 1-2 Дренажна система при английски двор и сутеренни стени			
9	Почистване на терена около английските дворове	m ²	260
10	Демонтаж решетки на английски двор	m ²	55
11	Направа на изкоп около английския двор и външните сутеренни стени	m ³	700
12	Санитаране на сутеренните бетонови стени включително всички дейности и присъщи разходи (почистване, антикорозионно покритие на оголена армировка, възстановяване на бетоново покритие и др.)	m ²	300
13	Дренажна система включително всички дейности и присъщи разходи	m	75
14	Доставка и монтаж на нови решетки на английския двор	m ²	52

1	2	3	4
15	Почистване на работната площадка (вкл. транспорт на строителни отпадъци)	m ²	260
ЕТАП 2 / площадка при вход 2 включително пропадналата част/			
1	Разваляне на парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m'	12
2	Разваляне на съществуващата настилка от каменни плочи и съответно пластове под нея до здрава основа - ръчно включително с почистване	m ²	420
3	Нова подова система по тераси (хидроизолация, замазки и настилка) включително всички дейности и присъщи разходи	m ²	420
4	Доставка и полагане на варовикови плочи при цокъл сграда	m	50
5	Възстановяване на каменна облицовка от врачански плочи - нова. Глиц-зидария на циментен разтвор по дължина на сградата над новомонтираните варовикови плочи, включително завършваща лайсна, скрита под зидарията	m ²	10
6	Изработване, доставка и монтаж на масивни варовикови плочи под новия каменен парапет	m	12
7	Изработване, доставка и монтаж на нов парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m'	12
8	Почистване на работната площадка (вкл. транспорт на строителни отпадъци)	m ²	420
ЕТАП 3 /площадка над кафе и столова/			
1	Разваляне на парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m	60
2	Премахване на каменни блокове под парапет и борд	m	80
3	Разваляне на съществуващата настилка от каменни плочи и съответно пластове под нея до здрава основа - ръчно включително с почистване	m ²	920
4	Нова подова система (пароизолация, топлоизолация, хидроизолация, замазки и настилка) включително всички дейности и присъщи разходи	m ²	920
5	Премахване на каменна облицовка от глиц-зидария по дължина на сградата	m ²	10
6	Възстановяване на каменна облицовка от врачански плочи - нова. Глиц-зидария на циментен разтвор по дължина на сградата над новомонтираните варовикови плочи, включително завършваща лайсна, скрита под зидарията	m ²	10
7	Изработване, доставка и монтаж на масивни варовикови плочи под новия каменен парапет и по борд	m	80
8	Изработване, доставка и монтаж на нов парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m	60
9	Почистване на работната площадка (вкл. транспорт на строителни отпадъци)	m ²	420
ЕТАП 4 / площадка северозапад зад сградата и вкл. площадка пред Вход 4 /			
1	Разваляне на парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m'	45
2	Премахване на каменни блокове под парапет	m'	45
3	Разваляне на съществуващата настилка от каменни плочи и съответно пластове под нея до здрава основа - ръчно включително с почистване	m ²	640

1	2	3	4
4	Нова подова система по тераси (пароизолация, топлоизолация, хидроизолация, замазки и настилка) включително всички дейности и присъщи разходи	m ²	640
5	Възстановяване на каменна облицовка от врачански плочи - нова. Глици-зидария на циментен разтвор по дължина на сградата над новомонтираните варовикови плочи, включително завършваща лайсна, скрита под зидарията	m ²	15
6	Изработване, доставка и монтаж на масивни варовикови плочи под новия каменен парапет	m	45
7	Изработване, доставка и монтаж на нов парапет от каменни монолитни блокове на ниво +1,25	m'	45
8	Почистване на работната площадка (вкл. транспорт на строителни отпадъци)	m ²	650
ЕТАП 5 /тераси/			
1	Демонтаж на съществуващи барбакани	бр	36
2	Доставка и полагане на подова система (хидроизолация и настилка)-по детайли проект	m ²	260
3	Доставка и монтаж на медни барбакани - по детайл проект	бр	90
4	Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи - по детайл проект	m	276
5	Разбиване на съществуваща настилка - ръчно с почистване	m ²	1520
6	Доставка и полагане подова система по тераси (пароизолация, топлоизолация, хидроизолация, замазки и холкери - по детайл проект) включително всички дейности и присъщи разходи	m ²	1260
7	Почистване на работната площадка (вкл. транспорт на строителни отпадъци)	m ²	1520

Посочените видове строителни и монтажни работи са по окрупнени показатели
При проектиране да се предвидят всички необходими дейности и строително-монтажни работи.

арх. Иван Косталинов

Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД

Качествата по етап 5 се коригират съобразно промените в проектната документация на обекта
08.03.2019г. 11

Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД