

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**Приложение № 1 към Договор № 48/ОП-И/19 от 13.05.2019 год.****Относно Обособена позиция № 3:**

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенов монтаж за РВЦ Бояна“ на инверторни климатизатори за висок стенов монтаж, състоящ/и се от външно и вътрешно тяло в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, кв. "Бояна" р-н „Витоша“, ул. „Витошко лале“ №16, Дом № 8, РВЦ на МВнР, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация.

Параметър/компонент	Описание/минимални изисквания
Общи характеристики	Инверторни климатизатори за висок стенов монтаж, състоящи се от външно и вътрешно тяло
Работен температурен диапазон	Минимум от -25°C до +50°C-температура на околната среда в режим "охлаждане"
Вътрешно тяло	За стенов монтаж с ниво на шума до 65 dB
Захранващо напрежение	Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти
Управление	Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Съоръжението да има светлинна или цифрова индикация за работното си състояние.
Артикул/ Консумирана енергия	• Отопителна мощност 9 kW; • Охладителна мощност 8 kW; • Работен температурен диапазон - в закрито помещение: да поддържа постоянна температура 20 °C- +/- 2 °C • SEER отоп. 4.0, охл. 6.0; SCOP отоп. A+ , охл. A++
Монтаж и инсталация	Климатизаторите следва да позволяват работа в режим 24/7, да могат да се наблюдават и управляват през LAN мрежа изпращат известяване за състоянието си (аварийно спиране/отказ, критични стойности на температурата в помещенията). В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС.
Гаранционен срок	Минимум 36 месеца